

108-113年					
項次	行政區	專案/工程名稱	說明	改善前	改善後
1	三重區	提升道路品質計畫-三重區重陽國小周圍人本無障礙環境改善計畫	重陽國小周遭三側人行道(中正北路正門側除外)，總改善人行道總長度約為411.4m，總面積約為984.42m ² ；其中高壓磚鋪面範圍為716.35 m ² ；拱石子斜坡道面積為115.31m ² ，車行斜坡道面積為57.58m ² ，AC重新銑鋪面積約3128.98m ² 。		
2	三重區	提升道路品質計畫-新北科技園區(光復路一段至二段及興德路口)周邊人行道改善工程	本案位於工業區廠房大車眾多，既有人行道老舊不利行走。完工後總改善人行道7,978M ² 、弱電管道系統3,687M、路口整體環境改善8處、道路重新銑鋪35,362M ² 、新設停車格約240格。		
3	三重區	提升道路品質計畫-三重區三重國小周遭人行及通學環境改善工程	三重國小旁(含三和路及三和路二段173巷)之人行道及圍牆，單側約300M範圍人行道及其周邊環境改善。新設單燈型路燈9座(原附掛圍牆方式)、新設樹籬圍牆120M、新作大門意象1座、高架電箱4處、整併至2處位置。		
4	三重區	提升道路品質計畫-三重區正義南路(重新路二段~環河南路)人行道及附屬設施改善工程	三重區正義南路改善路段總長約600M。增加綠帶9.18M ² 、喬木3棵、所有架空電線均納管下地，總計管道長度1,512M、協調平面電箱及高架電箱遷移共19座、改善原始不符合規範之路緣無障礙坡道共40處。		
5	三重區	提升道路品質計畫2.0-三重區正義北路(重新路~重陽路)人行道及附屬設施改善工程	正義南路於109年改善完成，本案正義北路續接改善環狀路段的中間段，人行道改善1,200M長(雙側)。路口安全改善4處、外單位設施遷移：台電平面電箱28座、高架電箱7支、電線桿下地1支、中華電信電箱17座、消防栓3支。		

108-113年					
項次	行政區	專案/工程名稱	說明	改善前	改善後
6	三重區	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-三重區新北高中周遭人行及通學環境改善工程	工程於112年7月~113年3月施工改善，共完成人行道改善768公尺、路口改善5處、共同管溝設置165公尺、側溝改善222公尺、人行道障礙排除(台電電箱)1處等設施改善。		

114-115年			
項次	行政區	專案/工程名稱	說明
1	三重區	永續提升人行安全計畫-易肇事路口改善	自行盤點易肇事路口，依CBI指標排序，就各路口道路特性及周邊鄰近設施等條件，篩選出大智街/重陽路四段、三民街/重陽路二段、三和路三段/四段/溪尾街、三和路四段/181巷/382巷、三張街/大智街、大同南路/重新路二段/三段、大智街/自強路一段，著手進行評估規劃改善，依據各路口特性不同，因地制宜設置適當交通設施，預計於114年12月底前改善完成。
2	三重區	永續提升人行安全計畫-行人及高齡友善示範區	擇定市境內醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所，如三重行政園區，針對路口行人安全設施與行人動線檢討提出相應改善方案，進行行人友善區之規劃，預計114年底完成改善。
3	三重區	捷運生活圈友善步行計畫	參考通學巷2.0推動的經驗，訂定4年期捷運生活圈友善步行計畫，擬定5大改善類別，21項改善措施，依據每個捷運站行人需求及環境逐站辦理會勘檢討改善。113年底已完成71處捷運站周邊100公尺範圍主要道路檢討改善，114年起至115年將擴大檢討捷運站周邊200公尺範圍主要行人通行路廊，打造全齡適用、照顧各族群用路需求及友善安全的人本交通環境。