

108-113年					
項次	行政區	專案/工程名稱	說明	改善前	改善後
1	土城區	內政部前瞻計畫2.0/新北市土城區中央路3段(千歲路至中華路)人行道改善工程	自111年啟動本計畫辦理中央路3段人行道改善，共完成施作638mm長弱電管溝、23處維修手孔及10處引上管，另配合人行道工程移除16支電桿，人行道改善總長270m(雙側)，遷移路樹14株、電中華電信電箱2座、消防栓1支及變電箱5處及路口安全改善3處。		
2	土城區	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-新北市土城區清水高中校園周邊道路改善計畫	工程於113年3月31日至113年8月19日施工改善，共完成既有人行道更新330公尺、校門行穿線與路口改善2處、路面側溝排水改善330公尺、新設綠化面積155平方公尺、人行道障礙排除處數2處等設施改善。		
3	土城區	升道路品質計畫-土城區中央路(中華路二段-中央路三段184巷)及附屬設施改善工程	本案人行道更新約1,840M(雙側計)。協調電桿地下及電箱遷移整併，使人行與公共設施空間井然有序；台電平面電箱11座、高架電箱1座及中華電信箱5座等遷移整併；台電電線桿10支地下、遷移喬木7株，加植灌木101M2。		
4	土城區	提升道路品質計畫2.0-土城區中央路三段(中央路三段184巷~大安寮橋)人行道及附屬設施改善工程	改善原本道路以公路車行為主、幾乎無人行空間情況，人行道雙側改善長度約1,000M。改建、拓寬人行道平均寬度約3.3M、路口行穿線安全改善3處、協調水利用地設置休憩公園1處。台電高架電箱遷移1座、25支低壓電桿地下，電箱新增或遷移配置於島式設施帶。		

108-113年					
項次	行政區	專案/工程名稱	說明	改善前	改善後
5	土城區	捷運生活圈友善步行計畫	參考通學巷2.0推動的經驗，訂定4年期捷運生活圈友善步行計畫，擬定5大改善類別，21項改善措施，依據每個捷運站行人需求及環境逐站辦理會勘檢討改善。112年至113年完成捷運永寧站改善。		

114-115年			
項次	行政區	專案/工程名稱	說明
1	土城區	內政部前瞻計畫2.0-新北市土城區中央路1、2段人行道改善工程	本工程已於113年3月開工，預計114年4月完工，改善項目包含新設人行道長度約1,098公尺(兩側)、瀝青刨鋪約15,520m ² 、交通號誌新設79組、路燈新設54組、新增植栽設施帶及樹木移植89顆
2	土城區	內政部前瞻計畫2.0-新北市土城區中央路2段(水源街至千歲路)人行道改善工程	本工程已於114年2月開工，預計114年10月完工，改善項目包含人行道拓寬工程980m、喬木工區內移植18株、照明工程32組、弱電管溝工程980m及路面AC刨鋪工程5,296m。
3	土城區	永續提升人行安全計畫-新北市土城區中學區人行道改善工程	本工程目前辦理設計中，預計114年8月開工，並預計115年4月完工，改善項目包含新設人行道長度約329公尺(兩側)、瀝青刨鋪約8,281m ² 、新設排水溝452m、共同管溝1,146m及危險路口1處。
4	土城區	永續提升人行安全計畫-易肇事路口改善	自行盤點易肇事路口，依CBI指標排序，就各路口道路特性及周邊鄰近設施等條件，篩選出清水路/96巷/98巷、永豐路/明德路一段/20巷/德峯街，著手進行評估規劃改善，依據各路口特性不同，因地制宜設置適當交通設施，預計於114年12月底前改善完成。
5	土城區	捷運生活圈友善步行計畫	參考通學巷2.0推動的經驗，訂定4年期捷運生活圈友善步行計畫，擬定5大改善類別，21項改善措施，依據每個捷運站行人需求及環境逐站辦理會勘檢討改善。113年底已完成71處捷運站周邊100公尺範圍主要道路檢討改善，114年起至115年將擴大檢討捷運站周邊200公尺範圍主要行人通行路廊，打造全齡適用、照顧各族群用路需求及友善安全的人本交通環境。